

ДО:
Г-Н НИКОЛАЙ ГЮРОВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”
УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ” № 230
СОФИЯ 1137

ОТНОСНО: Участък от нов главен водопроводен клон за с. Бистрица и нов довеждащ водопровод за р-р „Кокаляне“ по ул. „Стефан Стамболов“, от УПИ VIII-737Б до ул. „Никола Крушкин-Чолака“, с. Бистрица, СО район „Панчарево“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЮРОВ,

Бих искал да Ви уведомя, че на 09.10.2023г. „Софийска вода“ АД започна изпълнението на проект: Участък от нов главен водопроводен клон за с. Бистрица и нов довеждащ водопровод за р-р „Кокаляне“ по ул. „Стефан Стамболов“, от УПИ VIII-737Б до ул. „Никола Крушкин-Чолака“, с. Бистрица, СО район „Панчарево“. Инвестиционният проект е на обща прогнозна стойност от 1 016 000 лева и със срок за изпълнение 85 работни дни.

Посочената реконструкция е част от програмата за инвестиции, която „Софийска вода“ АД изготви с цел преодоляване на проблемите с водоснабдяването в район "Панчарево". Проектът се състои в изграждането на консумативен водопровод /главен водопроводен клон/ за с. Бистрица с диаметър Ø250 ПЕВП тръби с обща дължина 940м. Успоредно на него ще се изпълни и довеждащият водопровод за резервоар „Кокаляне“ с диаметър Ø315 ПЕВП тръби с обща дължина 933м. Също така ще се изпълнят две въздушни преминавания над р. Старата река /р. Бистришка/ и четири шахти за регулатори на изходно налягане.

Ръководител на проекта е инж. Николай Писарев. С него можете да се свържете на телефон 0877 662 008. Инвеститорски контрол на обекта ще се изпълнява от инж. Петър Кавлаков. При възникването на въпроси от каквото и да е естество, свързани със строителните работи, може да се свържете с инж. Кавлаков на телефон – 0889 229 565.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „ВОДОПРОВОДИ СОФИЯ 2021“

Господин Гюров, уверени сме, че ще споделите разбирането ни за взаимните ползи от съвместната ни работа и разчитаме на съдействието Ви.

С уважение,

**Заместник технически директор „Управление
на активи и инвестиционна програма”**

**Petyo
Zhelyazkov
Velev**

Digitally signed by
Petyo Zhelyazkov
Velev
Date: 2023.10.11
13:52:44 +03'00'

/инж. Петьо Велев/